





DETALE OGRODZENIA PANELOWEGO



PRZEKRÓJ PRZESŁA PRZEZ SŁUPEK 40x60x2mm



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OGRODZENIA

ELEMENT OGRODZENIA	ILOŚĆ
1a - panel 1280x1500mm stal. ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL6005	2 szt.
1b - panel 1920x1500mm stal. ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL6005	2 szt.
1c - panel 1420x1500mm stal. ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL6005	4 szt.
2 - słupek 40x60x2000x2mm stal. ocynkowany , malowany proszkowo na kolor RAL6005	9 szt.
3a - obejma montażowa do słupka 40x60 początkowa	8 szt.
3b - obejma montażowa do słupka 40x60 narożna	16 szt.
3c - obejma montażowa do słupka 40x60 pośrednia	12 szt.
4a - mrozoodporny daszek słupka 40x60	9 szt.
4b - mrozoodporny daszek słupka 100x100	2 szt.
5 - śruba montażowa, ocynkowana, z łbem grzybkowym	64 szt.
6 - pustak prefabrykowany h=25cm, początkowy	2 szt.
6 - pustak prefabrykowany h=25cm, narożny	4 szt.
6 - pustak prefabrykowany h=25cm, pośredni	3 szt.
7 - cokół prefabrykowany h=25cm, 13 mb.	8 szt.
8 - nakrętka samozrywalna ze stali nierdzewnej	64 szt.
9 - dystans z tworzywa	64 szt.
10 - słupek 100x100x2200x6mm stal. ocynkowany , malowany proszkowo na kolor RAL6005	2 kpl.
11 - furtka 1000mm stal. ocynk. systemowa, uchylna, malowana proszkowo na kolor RAL6005	1 kpl.

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
*mgr inż. Mirosław Łopato*  
77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602 217 314

OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA I WODOCIĄG m. SIERAKOWICE

INWESTOR: P. W. i K. Sp. z o.o., ul. KARTUSKA 12, 83-340 SIERAKOWICE

PROJEKTOWAŁ BRANŻA SANITARNA:	NR UPR. SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/Gd/2002 specj. sieci, inst. i urz. wod-kan ciepłote, wentylacyjne i gazowe		1: 50
SPRAWDZIŁ BRANŻA SANITARNA:	NR UPR. SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	DATA:
mgr inż. MARCIN CHRZAN	POM/0047/PWOS/10 specj. sieci, inst. i urz. wod-kan ciepłote, wentylacyjne i gazowe		28.10. 2016r.
OPRACOWAŁ:			PODPIS:
inż. KRZYSZTOF PINKIERT			
NAZWA RYSUNKU:			RYS. Nr
DETALE OGRODZENIA PANELOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW			<b>17</b>