


PRZEKRÓJ PIONOWY A-A

SKALA 1:50



A
AKRYLOWA WYPRAWA TYNKARSKA
PODKŁAD TYNKARSKI
KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU ZBROJONY SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PŁYTA STYROPIANOWA FS20 10cm
KLEJ DO STYROPIANU
OCZYSZCZONA I ZAGRUNTOWANA
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

B
ELEWACYJNA PŁYTKA KLINKIEROWA
KLEJ WYSOKOELASTYCZNY WODO I MROZOODPORNY
KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU ZBROJONY DWIEMA WARSTWAMI SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PŁYTA STYROPIANU EKSTRUADOWANEGO 5cm
IZOLACYJNA MASA SZPACHLOWA KLEJĄCA STYROPIAN
GRUNT POD IZOLACJĘ Z MASY SZPACHLOWEJ
OCZYSZCZONA I ZAGRUNTOWANA
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

C
PAPA NAWIERZCHNIOWA
PŁYTA STYROPIANOWA 15cm LAMINOWANA PAPĄ
KLEJ BITUMICZNY LUB POLIURETANOWY
WARTWA GRUNTUJĄCA
ISTNEJĄCE WARSTWY BITUMICZNE
ISTNIEJĄCA WARSTWA SPADKOWA Z GŁADZI CEMENTOWEJ
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STROPODACHU

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>mgr inż. Mirosław Łopato</b> 77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602217314			
TEMAT:	REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY SIERAKOWICE ul. LEBORSKA		
INWESTOR:	P. W. i K. Sp. z o.o. ul. Kartuska12 83-340 Sierakowice		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. PIOTR SZUKAŁA	BK.IIF.7342/1311/97		1:50
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	DATA:
inż. KRZYSZTOF PINKIERT	-		PAŹDZIERNIK 2014
NAZWA RYSUNKU:			RYS. Nr
PRZEKRÓJ PIONOWY A-A ADAPTACJE BUDOWLANE			K-3