


PRZEKRÓJ PIONOWY B-B
SKALA 1:50



A
AKRYLOWA WYPRAWA TYNKARSKA
PODKŁAD TYNKARSKI
KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU
ZBROJONY SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PŁYTA STYROPIANOWA FS20 10cm
KLEJ DO STYROPIANU
OCZYSZCZONA I ZAGRUNTOWANA
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

B
ELEWACYJNA PŁYTKA KLINKIEROWA
KLEJ WYSKOELASTYCZNY WODO I MROZOODPORNY
KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU ZBROJONY
DWIEMA WARSTWAMI SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PŁYTA STYROPIANU EKSTRUROWANEGO 5cm
IZOLACYJNA MASA SZPACHLOWA
KLEJĄCA STYROPIAN
GRUNT POD IZOLACJĘ Z MASY SZPACHLOWEJ
OCZYSZCZONA I ZAGRUNTOWANA
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

C
PAPA NAWIERZCHNIOWA
PŁYTA STYROPIANOWA 15cm LAMINOWANA PAPA
KLEJ BITUMICZNY LUB POLIURETANOWY
WARTWA GRUNTUJĄCA
ISTNIEJĄCE WARSTWY BITUMICZNE
ISTNIEJĄCA WARSTWA SPADKOWA
Z GŁADZI CEMENTOWEJ
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STROPODACHU

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Mirosław Łopato
77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602217314

TEMAT: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY SIERAKOWICE ul. LĘBORSKA			
INWESTOR: P. W. i K. Sp. z o.o. ul. Kartuska12 83-340 Sierakowice			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. PIOTR SZUKAŁA	BK.IIF.7342/1311/97		1:50
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:
inż. KRZYSZTOF PINKIERT	—		PAŹDZIERNIK 2014

NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ PIONOWY B-B
ADAPTACJE BUDOWLANE

RYS. Nr
K-4